Seinca Industrial

Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL.

INFORME DE PRUEBA DE GUATES DE ALTA TESION.

Fecha: 05/02/2026

De: Laboratorio De Pruebas de Aislamiento Eléctrico SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Cliente: SAMFOR

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico a: Guantes de Gomas Alta Tensión, para trabajos en líneas energizadas.

Registro: SEINCA - 0028 / 02-2026

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

◆ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL. C A.
◆ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
◆ Fecha de realización	05/02/2026
◆ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	Especialista: Franklin Rubio.
◆ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca ZHUHAI HENGTAI. ELECTRIC POWER.. MOD. GD-HTJY506C 5 KV A 60 KV.

2. Características del Equipo Probado:

◆ Tipo:	Guantes de Goma para Alta Tensión
◆ Modelo:	Clase cuatro (4) Tipo Uno (1) para 36 kV.
◆ Marca:	SALISBURY
◆ N° de Identificación:	Serial: 3102632

3. Inspección Visual:

◆ Condiciones Operativas:	Apto
◆ Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
◆ Otros:	Ninguna

Seinca Industrial
RIF: J506259627

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes de Goma Para Alta Tensión.

Identificación del guante	Guante Probado	Voltaje Aplicado	Corriente de Fuga	Máxima Corriente De Fuga Permitida.
Guante de goma para Alta Tensión 3102632	Derecho	36.000	0.06 ma	0.08 ma
	Izquierdo	36.000	0.06 ma	0.08 ma

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna
6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona
   - Verificar con aire que la goma o guante no este perforado
7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición		
Guante de Goma de Alta Tensión	Apto:	X	No apto:

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 2167 - 1999; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Seinca Industrial
RIF: J506269627

Seguridad – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Realizado por:	Especialista .Franklin Rubio	Aprobado por:	Ing. Jorge L. Soto.
Firma:		Firma:	
Fecha:	05/02/2026	Fecha:	05/02/2026

Seinca Industrial
RIF: J506269627