Seinca Industrial

Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL.

INFORME DE PRUEBA DE GUATES DE ALTA TESION.

Fecha: 05/02/2026

De: Laboratorio De Pruebas de Aislamiento Eléctrico SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Cliente: SAMFOR

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico a: Guantes de Gomas Alta Tensión, para trabajos en líneas energizadas.

Registro: SEINCA - 0029 / 02-2026

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

◆ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL. C A.
◆ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
◆ Fecha de realización	05/02/2026
◆ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	Especialista: Franklin Rubio.
◆ Equipos Utiiizados:	Equipo e instrumento de prueba marca ZHUHAI HENGTAI. ELECTRIC POWER.. MOD. GD-HTJY506C 5 KV A 60 KV.

2. Características del Equipo Probado:

◆ Tipo:	Guantes de Goma para Alta Tensión
◆ Modelo:	Clase cuatro (4) Tipo Uno (1) para 36 kV.
◆ Marca:	NOVAX
◆ N° de Identificación:	Serial: 4588835/4593382

3. Inspección Visual:

◆ Condiciones Operativas:	Apto
◆ Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
◆ Otros:	Ninguna

Seinca Industrial
RIF: J506269627

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes de Goma Para Alta Tensión.

Identificación del guante	Guante Probado	Voltaje Aplicado	Corriente de Fuga	Máxima Corriente De Fuga Permitida.
Guante de goma para Alta Tensión 4588835/4593382	Derecho	36.000	0.04 ma	0.08 ma
	Izquierdo	36.000	0.04 ma	0.08 ma

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna
6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona
   - Verificar con aire que la goma o guante no este perforado
7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición		
Guante de Goma de Alta Tensión	Apto:	X	No apto:

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 2167 - 1999; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Seinca Industrial
RIF: J506269627

Seguridad – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Realizado por:	Especialista .Franklin Rubio	Aprobado por:	Ing. Jorge L. Soto.
Firma:		Firma:	
Fecha:	05/02/2026	Fecha:	05/02/2026

Seinca Industrial.
RIF: J506269627