CORPOELEC
EMPRESA ELÉCTRICA SOCIALISTA

Informe Técnico

Fecha: 07/02/2025 **De:** Lab. De Pruebas de Aislamiento **Para:** Sampieri & Fortunato S.A.

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico: A pértiga tipo Mano Mecánica para trabajar en líneas energizadas.

No. PA – PT. – 054/ 25 **Archivo No.** **C.C.**

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

○ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento CORPOELEC REGION ZULIA
○ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	ASTMF - 711
○ Fecha de realización	07/02/2025
○ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	Tsu. Franklin Rubio
○ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca HIGH VOLTAHE VLF HIPOT INSTRUMENTS

2. Características del Equipo Probado:

○ Tipo:	Pértiga Mano Mecánica
○ Modelo:	C403-0292
○ Marca:	HASTINGS MICHICAN
○ N° de Identificación:	SF-PER-001

3. Inspección Visual:

○ Condiciones Operativas:	Apto
○ Presencia de Grietas o Agujeros:	Ninguna
○ Otros:	Ninguna

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Pértiga Telescópica.

Identificación de la Pértiga Universal	Pértiga Probado	OBSERVACIONES
Pértiga Telescópica (01)	Tramo # 1	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica la humedad que posee el equipo probado

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna
6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Mantener la pértiga en lugares calidos.
   - Realizar mantenimiento de limpieza según su uso.
7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
Pértiga Telescópica	Apto:	X	No apto:	

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma ASTMF - 711; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Realizado por: Tsu. Franklin J. Rubio B.

Firma:



Aprobado por: Ing Ángel Duarte

Firma:



