Ministerio del Poder Popular para la ENERGÍA ELÉCTRICA | Corporación Eléctrica Nacional

CORPOELEC

Fecha: 15/04/2026 **De:** Laboratorio de Pruebas de Aislamiento Eléctrico **Para: SAMPIERI & FORTUNATO,SA** J07004348-2

Asunto: Informe de resultados de Prueba de Medidor de Calidad de Energía, FLUKE.

No.: PA – MCE- 001/2026.

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

- Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico: Laboratorio de Pruebas de Aislamiento Eléctrico CORPOELEC ESTADO ZULIA
- Norma bajo la cual se realizaron las pruebas: COVENIN 2752-2004
- Fecha de realización: 15/04/2026
- Equipo de trabajo que realizó la prueba: TSU. BEIKER OSORIO

2. Características del Equipo Probado:

- Modelo: 1738
- Marca: FLUKE
- N° de Identificación: SAM-MCE - 001
- Serial: 67773901

3. Descripción del Equipo: Registra y analiza parámetros eléctricos críticos (voltaje, corriente, armónicos en tiempo real para garantizar la estabilidad del suministro, detectar fallas y optimiza la eficiencia.

4. Inspección Visual:

- Condiciones Operativas según condición de fabricación: Apto
- Presencia de Grietas, Agujeros, otros: Ninguno
- Otros: Ninguna

Scanned with CamScanner

5. **Resultados de Prueba:** Medidor de Calidad de Energía

Pruebas	Parámetros	Lectura del Equipo
Medición de Parámetros Básicos	Voltaje Frecuencia Factor de Potencia	Apto
Detección de Perturbaciones y Fallas	Armónicos Transitorios Huecos y sobretensiones Huecos y sobretensiones	Apto
Registro y Análisis de Datos (Datalogging)	Almacenamiento de eventos Perfiles de carga Generación de informes	Apto
Gestión y Comunicación	Alarmas configurables Conectividad	Apto

6. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - **Ninguno**
7. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas (Calibración), cada doce (12) meses.
   - Evitar que la humedad en el equipo.
   -
8. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
Medidor de Calidad de Energía, FLUKE	APTO	X	NO APTO	

Scanned with CamScanner

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 2752-2004; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Elaborado por:

TSU BEIKER OSORIO

FIRMA: _____

CORPOELEC EMPRESA ELECTRICA RIF. G-20010014-

Revisado por:

LCDA. ENDRIBETH MEDINA

FIRMA: _____

Aprobado por:

ING. JOSE ARTEAGA

FIRMA: _____

Scanned with CamScanner